



**UNITÉ PRINCIPALE (REQUIS)
CHARGEMENT ARRIÈRE DE 12 PORTES
(1065 MM)**

Des caméras IP, NVR (enregistreur vidéo sur réseau) et trou d'épingle sont incluses avec l'unité principale — elles seront installées pour visionner l'ensemble de l'installation

Opérer sur une infrastructure informatique certifiée ISO 27001

Résistance au feu selon la norme canadienne CAN/ULC-S102

Homologation de sécurité électrique pour le Canada CSA C22.2 No.62368-1:19

Dégagement avec le mur
Dégagement de 100 mm avec le mur arrière pour la ventilation de l'unité centrale
Dégagement de 25 mm sur les côtés
Dégagement de 25 mm avec le plafond
Dégagement de 25 mm avec le plafond à partir du sommet des unités CCTV (si des caméras CCTV sont installées)

Électricité
Prise de mise à la terre standard de 15 ampères, 48 pouces au-dessus du plancher fini (derrière l'unité pilote)

Ethernet
Cat 5/6, 48 pouces au-dessus du plancher fini (derrière l'unité pilote) OU Wi-Fi

Les extensions se connectent à l'unité pilote par le biais de connexions à faible voltage 24V et Ethernet - installées par Snaile.

POURQUOI CHOISIR SNAILE CANADA?



Scannez le code QR pour le découvrir!

CONFIDENTIAL